

Перекладка участка газопровода по адресу: Песочный пер, дом 3, кв. 64.

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 81
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 81, ремонт №220 II квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета:

1	6.66-175-1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 100 мм Объем: 0,789=78,9/100	100 м	0,789						
		ЗП			246,24		1	194,28	57,05	11 083,67
		ЭМ			316,12		1	249,42	16,77	4 182,77
		в т.ч. ЗПМ			40,83		1	32,21	57,05	1 837,58
		МР			57,33		1	45,23	11,35	513,36
		НР от ФОТ	%	104				235,55	104	13 438,10
		СП от ФОТ	%	60				135,89	60	7 752,75
		ЗТР	чел-ч	16,65			1	13,14		
		ВСЕГО работ по позиции:						860,37		36 970,65
2	6.65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм Объем: 0,045=4,5/100	100 м	0,045						
		ЗП			656,88		1	29,56	57,05	1 686,40
		ЭМ			1,37		1	0,06	9,73	0,58
		МР			55,28		1	2,49	14,63	36,43
		НР от ФОТ	%	87				25,72	87	1 467,17
		СП от ФОТ	%	44				13,01	44	742,02
		ЗТР	чел-ч	60,32			1	2,71		
		ВСЕГО работ по позиции:						70,84		3 932,60
3	6.69-37-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 50 мм при толщине стен 51 см Объем: 0,01=1/100	100 шт.	0,01						
		ЗП			1 168,47		1	11,68	57,05	666,34
		ЭМ			1 071,88		1	10,72	25,18	269,93
		в т.ч. ЗПМ			309,19		1	3,09	57,05	176,28
		НР от ФОТ	%	92				13,59	92	775,21
		СП от ФОТ	%	44				6,50	44	370,75
		ЗТР	чел-ч	97,13			1	0,97		
		ВСЕГО работ по позиции:						42,49		2 082,23
4	3.16-10-5	Устройство футляра	100 м трубопровода	0,001						
		Объем: 0,001=0,1/100								
		ЗП			905,52		1	0,91	57,05	51,92
		ЭМ			144,03		1	0,14	16,65	2,33
		в т.ч. ЗПМ			19,36		1	0,02	57,05	1,14
		МР			79,88		1	0,08	9,78	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,1	1.12-6-700	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	0,1	41,57		1	4,16	3,42	14,23
		НР от ФОТ	%	109				1,01	109	57,84
		СП от ФОТ	%	61				0,57	61	32,37
		ЗТР	чел-ч	72,5			1	0,07		
ВСЕГО работ по позиции:								6,87		159,47
5	6.65-44-6	Прокладка газопровода для кухни усредненного размера 8 м2 с устройством огнезащиты в жилых домах	1 м газопрово да	5,115						
		ЗП			75,06		1	383,93	57,05	21 903,21
		ЭМ			2,87		1	14,68	16,46	241,63
		в т.ч. ЗПМ			0,38		1	1,94	57,05	110,68
		МР			49,01		1	250,69	13,77	3 452,00
5,1	1.12-6-697	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,115	16,73		1	35,38	3,56	125,95
5,2	1.12-6-698	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,9	22,83		1	66,21	3,34	221,14
		НР от ФОТ	%	103				397,45	103	22 674,31
		СП от ФОТ	%	52				200,65	52	11 447,22
		ЗТР	чел-ч	5,2			1	26,60		
ВСЕГО работ по позиции:								1 348,99		60 065,46
6	3.16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	2						
		ЗП			17,49		1	34,98	57,05	1 995,61
		ЭМ			3,32		1	6,64	14,06	93,36
		в т.ч. ЗПМ			0,13		1	0,26	57,05	14,83
		МР			21,42		1	42,84	6,52	279,32
		НР от ФОТ	%	109				38,41	109	2 191,38
		СП от ФОТ	%	61				21,50	61	1 226,37
		ЗТР	чел-ч	1,47			1	2,94		
ВСЕГО работ по позиции:								144,37		5 786,04
7	6.65-44-5	Врезка стык в стык в действующий внутриквартирный газопровод в жилых домах с устройством огнезащиты	1 врезка	1						
		ЗП			243,26		1	243,26	57,05	13 877,98
		ЭМ			16,26		1	16,26	25,13	408,61
		в т.ч. ЗПМ			5,30		1	5,30	57,05	302,37
		МР			273,07		1	273,07	14,51	3 962,25
		НР от ФОТ	%	103				256,02	103	14 605,76
		СП от ФОТ	%	52				129,25	52	7 373,78
		ЗТР	чел-ч	17,27			1	17,27		
ВСЕГО работ по позиции:								917,86		40 228,38
8	14.19-1-1	Переключение газопроводов и пуск газа в газовых сетях и газовых приборах жилых домов, прием наружного и внутреннего газопроводов и пуск газа при наличии 1 прибора в квартире	1 ШТ.	9						
		ЗП			4,92		1	44,28	57,05	2 526,17
		НР от ФОТ	%	90				39,85	90	2 273,55
		СП от ФОТ	%	41				18,15	41	1 035,73
		ЗТР	чел-ч	0,39			1	3,51		
ВСЕГО работ по позиции:								102,28		5 835,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	14.19-1-3	Переключение газопроводов и пуск газа в газовых сетях и газовых приборах жилых домов, добавляется на 1 прибор в квартире	1 шт.	9						
		ЗП			1,39		1	12,51	57,05	713,70
		НР от ФОТ	%	90				11,26	90	642,33
		СП от ФОТ	%	41				5,13	41	292,62
		ЗТР	чел-ч	0,11			1	0,99		
ВСЕГО работ по позиции:								28,90		1 648,65
10	Приказ № 01-03-643/25 от 30.12.2025	Составление документации по переделке газовой разводки 3 900,00 = [4 758 / 1,22]	шт.	1	3 900,00		1	3 900,00	1	3 900,00
ВСЕГО по позиции:								3 900,00		3 900,00
11	Приказ № 01-03-643/25 от 30.12.2025	Проезд бригады к месту проведения работ в Москве и до 10 км от МКАД 2 900,00 = [3 538 / 1,22]	шт.	1	2 900,00		1	2 900,00	1	2 900,00
ВСЕГО по позиции:								2 900,00		2 900,00
Итого по локальной смете:								10 322,97		163 508,93
								10 322,97		163 508,93
Итого по смете: Перекладка участка газопровода по адресу: Песочный пер, дом 3, кв. 64.										
ИТОГО										163 508,93
НДС 22%										35 971,96
ИТОГО с НДС 22%										199 480,89

Составил Ведущий специалист ССМР УЭВДГО АО"МОСГАЗ" Фомичева Ю.С.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Заместитель начальника ССМР УЭВДГО АО"МОСГАЗ" Союнов С.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)